ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา (กองช่าง)

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนสาย 4178 ระยะทางรวม 242 เมตร (บริเวณซอยบ้านนา 1 ถึง บริเวณหน้าหมู่บ้านใบหยก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	**งานวางท่อและบ่อพัก**							
	1.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.80 เมตร มอก.ชั้น 3	224.00	ท่อน	1,252.34	280,524.16	150.00	33,600.00	314,124.16
	1.2 บ่อพัก ศก. 0.80 เมตร	18.00	ชุด	5,000.00	90,000.00	500.00	9,000.00	99,000.00
	1.3 ฝาท่อพัก	36.00	ฝา	950.00	34,200.00	200.00	7,200.00	41,400.00
	1.4 ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	300.00	7,500.00	133.00	3,325.00	10,825.00
	1.5 ดินขุด	726.00	ลบ.ม.	-	-	21.89	15,892.14	15,892.14
	1.6 งานรื้อถนน คสล.	20.00	ลบ.ม.	-	-	200.00	4,000.00	4,000.00
	1.7 ตะปู	15.00	กก.	51.40	771.00	-	-	771.00
	1.8 ทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม.	400.00	8,400.00	99.00	2,079.00	10,479.00
	1.9 คอนกรีตหยาบ	32.00	ลบ.ม.	1,799.07	57,570.24	306.00	9,792.00	67,362.24
	1.10 ปูนซีเมนต์	15.00	ถุง	145.00	2,175.00	-	-	2,175.00
	1.11 ตะแกรงดักผง	18.00	ชุด	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00
	1.12 เหล็กฉาก L 75x75x6 มม.	14.00	เส้น	1,060.00	14,840.00	349.00	4,886.00	19,726.00
	1.13 งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับบ่อพัก	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	**งานทางเท้า**							
	2.1 บล๊อคปูถนน ขนาด 30x30x6 ซม.	216.00	ตร.ม.	420.00	90,720.00	55.00	11,880.00	102,600.00
	2.2 ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	400.00	10,000.00	99.00	2,475.00	12,475.00
	2.3 คอนกรีตหยาบ	14.00	ลบ.ม.	1,799.07	25,186.98	306.00	4,284.00	29,470.98
	2.4 งานคันหลัง	180.00	ม.	170.00	30,600.00	50.00	9,000.00	39,600.00
	2.5 งานคันหน้า (คันหินสำเร็จรูป)	200.00	ม.	175.00	35,000.00	50.00	10,000.00	45,000.00
	2.6 งานเทคอนกรีตเชื่อมระหว่างฟุตบาทกับถนนเดิม	7.26	ลบ.ม.	1,850.47	13,434.41	306.00	2,221.56	15,655.97
	2.7 เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	73.00	ตร.ม.	35.00	2,555.00	5.00	365.00	2,920.00
3	**ทางเข้า คสล.**							
	3.1 คอนกรีต 240 ksc	13.50	ลบ.ม.	1,850.47	24,981.35	306.00	4,131.00	29,112.35
	3.2 ทรายหยาบ	4.50	ลบ.ม.	400.00	1,800.00	99.00	445.50	2,245.50
	3.3 เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	90.00	ตร.ม.	35.00	3,150.00	5.00	450.00	3,600.00
	3.4 แบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)	9.50	ตร.ม.	350.00	3,325.00	133.00	1,263.50	4,588.50
	3.5 ยางหยอดรอยต่อ	62.00	ม.	10.00	620.00	14.38	891.56	1,511.56
	3.6 เหล็ก DB 12 มม.	7.00	เส้น	180.18	1,261.26	25.00	175.00	1,436.26
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร							**882,470.66**

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา (กองช่าง)

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนสาย 4178 ระยะทางรวม 242 เมตร (บริเวณซอยบ้านนา 1 ถึง บริเวณหน้าหมู่บ้านใบหยก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
4	**งานก่อสร้างพื้น คสล. ด้านหลังฟุตบาท**							
	ความกว้างโดยเฉลี่ย 4.55 เมตร ความยาว							
	139.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร							
	4.1 งานดินถมปรับระดับ (วัสดุคัดเลือก)	415.00	ลบ.ม.	100.00	41,500.00	-	-	41,500.00
	4.2 งานเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ	415.00	ลบ.ม.	-	-	47.57	19,741.55	19,741.55
	4.3 ทรายหยาบ	32.00	ลบ.ม.	400.00	12,800.00	99.00	3,168.00	15,968.00
	4.4 คอนกรีต 240 ksc	64.00	ลบ.ม.	1,850.47	118,430.08	306.00	19,584.00	138,014.08
	4.5 เหล็กตะแกรง wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	635.00	ตร.ม.	35.00	22,225.00	5.00	3,175.00	25,400.00
	4.6 เหล็ก RB 9 มม.	8.00	เส้น	112.23	897.84	14.00	112.00	1,009.84
	4.7 เหล็ก RB 12 มม.	7.00	เส้น	210.00	1,470.00	25.00	175.00	1,645.00
	4.8 แบบเทคอนกรีต (แบบเหล็ก)	11.00	ตร.ม.	350.00	3,850.00	133.00	1,463.00	5,313.00
	4.9 แผ่นโฟม	10.00	แผ่น	20.00	200.00	10.00	100.00	300.00
	4.10 แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	64.00	เมตร	10.00	640.00	14.38	920.32	1,560.32
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร							**250,451.79**
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร ทั้งหมด							**1,132,922.45**

ยอดยกไป ปร.5	

882,470.66

250,451.79

1,132,922.45