

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หมู่บ้านปล้อง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,063,000.- บาท (สองล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หมู่บ้านปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ระยะทาง 700.00 เมตร บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 2,088,819.20 บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
  - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 จำนวน 3 หน้า
  - 6.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.6 จำนวน 6 หน้า
  - 6.4 แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน 4 หน้า
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายสุธีร์วัฒน์ รังสีมันตุชาติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวกิตติมา เสือเปีย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายทรงสนะ เมธากิตตินันท์	ผู้ช่วยช่าง	กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ. ๕๓๖๐๔/.....๐๕๓

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา-หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) หมู่ที่ ๔ ตำบลนาไต้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๒๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา-หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ๒,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ แล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง ในการดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา-หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) แล้ว ราคากลาง ๒,๐๘๘,๘๑๙.๒๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) ตามรายละเอียดแบบสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา

เห็นควรมอบงานพัสดุกลาง กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสุธีร์วัฒน์ รังสิมันตุชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทรงชนะ เมธากิตตินันท์)


ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นายชวลิต หวังที่ซอบ)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ข้อคิดเห็น/ข้อสั่งการ.....



(นายธงชัย ว่องทรง)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปล่อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปล่อง (ด้านซ้าย)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,063,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.80 พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป ระยะทาง 700 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 2,088,819.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุธีรวัฒน์ รังสิมันตุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ทรรศนะ เมธากิตตินันท์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่าง

7.3 กิตติมา เสือเปีย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	1.132	ตัน	27,485.61	31,113.71	4,100.00	4,641.20	35,754.91
- เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	0.916	ตัน	27,150.28	24,869.65	3,300.00	3,022.80	27,892.46
- ลวดผูกเหล็ก	36.880	กก.	33.65	1,241.01	0.00	0.00	1,241.01
งานวางท่อระบายน้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.80	652.000	ท่อน	1,299.07	846,993.64	100.00	65,200.00	912,193.64
งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 80 ซม.	48.000	ชุด	3,800.00	182,400.00	380.00	18,240.00	200,640.00
งานเหล็กรูปพรรณ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กฉาก L75x75x3 มม.	87.000	ท่อน	623.00	54,201.00	0.00	0.00	54,201.00
- ท่อเหล็กอานสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	4.000	ท่อน	895.33	3,581.32	0.00	0.00	3,581.32
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	65,772.53	1,424,975.12	8,734.20	178,971.08	1,603,946.25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ่อพัก ถนนสายบ่อพัก / โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบานานา -  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาใต้ หมู่ ๖ (ตำบลชาย) อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบานานา / เทศบาลตำบลบานานา  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,603,946.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,603,946.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,603,946.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กิตติมา เสือเปีย

16 สิงหาคม 2564 14:24:00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,674,930	ลบ.ม.	0.00	0.00	18.20	30,483.73	30,483.73	
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	47,580	ลบ.ม.	560.75	26,680.48	91.00	4,329.78	31,010.27	
	- งานดินชุด								
	งานทราดย้ายบรองทอง								
	- ทราดย้ายบรองทอง								
	งานคอนกรีต	95,160	ลบ.ม.	1,600.14	152,269.32	306.00	29,118.96	181,388.28	
	- คอนกรีตหยาบ								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ( 240 ksc. )	21,910	ลบ.ม.	1,820.03	39,876.85	306.00	6,704.46	46,581.32	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	129,550	ตร.ม.	467.29	60,537.41	133.00	17,230.15	77,767.57	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ตะปู	32,390	กิโล.	37.38	1,210.73	0.00	0.00	1,210.74	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	1,132	ตัน	27,485.61	31,113.71	4,100.00	4,641.20	35,754.91	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	.916	ตัน	27,150.28	24,869.65	3,300.00	3,022.80	27,892.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	36.880	กก.	33.65	1,241.01	0.00	0.00	1,241.01	
	<b>งานวางท่อระบายน้ำ</b>								
	- งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.80	652.000	ทอม	1,299.07	846,993.64	100.00	65,200.00	912,193.64	
	<b>งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป</b>								
	- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 80 ซม.	48.000	ชุด	3,800.00	182,400.00	380.00	18,240.00	200,640.00	
	<b>งานเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็กฉาก L75x75x3 มม.	87.000	ทอน	623.00	54,201.00	0.00	0.00	54,201.00	
	- ท่อเหล็กออบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	4.000	ทอน	895.33	3,581.32	0.00	0.00	3,581.32	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	65,772.53	1,424,975.12	8,734.20	178,971.08	1,603,946.25	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>1,603,946.25</b>	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปล่อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา -

สถานที่ก่อสร้าง หนองปล่อง (ด้านซ้าย) ตำบล นาใต้

อำเภอ บ้านนาเดิม

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป	1,603,946.25	1.3023	2,088,819.20	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				2,088,819.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,088,819.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานวางทอระบายนํ้า ศก.0.80 พรอมวางบ่อพักลํ้าเรีจรูป

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จํางก่อสร้างโครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปลอง (ตามชําย) โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างวางทอระบายนํ้าพรอมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา -

สถานที่ก่อสร้าง หนองปลอง (ตามชําย) นาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คํานวณราคาตกลง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใ้ช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินลงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			<b>รวมค่างก่อสร้าง</b>	<b>2,088,819.20</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลค่าก่อสร้าง รวม 2,088,819.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปล่อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปล่อง (ด้านซ้าย) นาใต้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านนา อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา / เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

( สุธีวัฒน์ รังสิมันตุชาติ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ทรศนะ เมธกิตตินันท์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิตติมา เสือเปีย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หมู่บ้านลอง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านลอง (ด้านซ้าย)

ตำบล นาใต้

อำเภอ บ้านนาเดิม

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ ศก.0.80 พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 1 หลังละ 2,088,819.20 บาท	2,088,819.20	
สรุป	ราคากลาง (..... สองล้านแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์ .....)	2,088,819.20	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หนองปลาไหล (ตำบลชัย) หนองปลาไหล (ตำบลชัย)


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564



  
( สุรวิวัฒน์ รุ่งสิมัตตชาติ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทรศนะ เมธากิตตินันท์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( กิตติมา เสือเป็ย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง